

Planilha Orçamentária					
Serviços				Material	
Item	Descrição	Qtde	Unidade	Valor Unitário	Sub- total
1	Mobilização				0
1.1	Canteiro de Obras				
1.1.1	Tapumes / Cerca	8,00	m	0	0
1.1.2	Portão	1,00	un	0	0
1.1.3	Abrigo	1,00	un	0	0
2	Demolição				0
2.1	Demolição de estrutura existente	1,00	emp		0
2.2	Remoção de entulho	10,00	m3		0
3	Limpeza e Terraplenagem				0
3.1	Raspagem e limpeza do terreno	120,00	m2		0
3.2	Terraplenagem	16,80	m3		0
3.3	Bota - fora / Aterro	21,84	m3		0
4	Fundações				0
4.1	Escavação	11,38	m3		0
4.2	Formas	69,70	m2	0	0
4.3	Armadura	1251,36	Kg	0	0
4.4	Concreto	11,38	m3	0	0
5	Super Estrutura				0
5.1	Formas	105,60	m2	0	0
5.2	Armadura	937,20	Kg	0	0
5.3	Concreto	8,52	m3	0	0
5.4	Lajes	70,21	m2	0	0
6	Piso				0
6.1	Cama de brita esp. 10cm	11,10	m3		0
6.2	Armadura	1581,75	Kg	0	0
6.3	Concreto	16,65	m3	0	0
7	Fechamento Lateral				0
7.1	Alvenaria				
7.1.1	Alvenaria de fechamento de tijolo cerâmico 6 furos esp. 15cm	86,55	m2	0	0
7.1.2	Alvenaria de fechamento de tijolo cerâmico 6 furos esp. 24cm	142,50	m2	0	0
8	Cobertura				0
8.1	Estrutura de madeira	3,80	m3	0	0
8.2	Sub cobertura	123,61	m2	0	0
8.3	Isolamento termo acústico	123,61	m2	0	0
8.4	Telha Cerâmica	123,61	m2	0	0

9	Revestimento Vertical				0
9.1	Revestimentos de argamassa				
9.1.1	Chapisco	339,90	m2	0	0
9.1.2	Embosso/ Reboco	339,90	m2	0	0
9.1.3	Calfino	164,70	m2	0	0
9.1.4	Revestimento Cerâmico	58,80	m2	0	0
10	Revestimento Horizontal				0
10.1	Revestimento de pisos internos				
10.1.1	Regularização de contrapisos	27,94	m2	0	0
10.1.2	Revestimento cerâmico	42,27	m2	0	0
10.1.3	Piso vinílico em lâminas	23,60	m2		0
10.2	Revestimento de pisos externos				0
10.2.1	Revestimento de granito	5,78	m2	0	0
11	Revestimento de tetos				0
11.1	Chapisco	70,21	m2	0	0
11.2	Embosso / Reboco	70,21	m2	0	0
11.3	Calfino	70,21	m2	0	0
11.4	Forro de Madeira	5,78	m2	0	0
12	Esquadrias				0
12.1	Esquadrias de madeira				
12.1.1	Porta de madeira maciça 80x210cm com caixilho, vistas e ferragens	3	un	0	0
12.1.2	Porta de madeira semi oca 70x210cm com caixilho, vistas e ferragens	1,00	un	0	0
12.1.3	Porta de madeira semi oca 80x210cm com caixilho, vistas e ferragens	1,00	un	0	0
12.1.4	Porta de madeira semi oca laqueada 90x210cm com caixilho, vistas e ferragens	1,00	un	0	0
12.2	Esquadrias de Alumínio				
12.2.1	Janela de Alumínio 200x150cm	1,00	un		0
12.2.2	Janela de Alumínio 140x150cm	4,00	un		0
13	Pintura				0
13.1	Pintura interna				
13.1.1	Emassamento com massa corrida	164,70	m2	0	0
13.1.2	Primer para pintura	164,70	m2	0	0
13.1.3	Pintura com tinta pva	164,70	m2	0	0
13.2	Pintura externa				0
13.2.1	Emassamento com massa acrílica	116,40	m2	0	0
13.2.2	Primer para pintura	116,40	m2	0	0
13.2.3	Pintura com tinta acrílica	116,40	m2	0	0

14	Metais				0
14.1	Torneira cozinha	1,00	un		0
14.2	Torneira sanitário	1,00	un		0
14.3	Cuba de inox Cozinha	1,00	un		0
14.4	Tanque inox	1,00	un		0
15	Louças Sanitárias		un		0
15.1	Vaso sanitário	1,00	un		0
15.2	Cuba de embutir / de sobrepor	1,00	un		0
16	Pedras e Bancadas				0
16.1	Bancada Pia cozinha granito	1,00	un		0
16.2	Bancada banheiro em granito	1,00	un		0
16.3	Soleira larg. 20cmx90cm	1,00	un		0
TOTAL					0